

Łódź, 8 maja 2020 r.

Adm. VI.21.2.2020

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 – ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843. j.t) udziela odpowiedzi na wniosek z 6 maja 2020 r. do postępowania ” na dostawę, montaż oraz uruchomienie nowego agregatu wody lodowej dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi”.

Wniosek zawierał następujące pytania:

1. Czy dostarczony agregat wody lodowej ma być wyposażony w moduł hydrauliczny? Jeżeli tak, prosimy o podanie zakresu wyposażenia i parametrów technicznych jakie ma spełniać;
2. Czy wymagany jest montaż filtroomulika? Dokumentacja projektowa jedynie sugeruje rozważenie takiej możliwości. Jeżeli tak, prosimy o podanie wymaganych parametrów filtroomulika – oraz o uzupełnienie dokumentacji projektowej o sposób przebudowy instalacji, która miałaby podlegać dostosowaniu do montażu nowego elementu. Wykonalność, oraz wpływ takiej modyfikacji na pracę instalacji, muszą zostać ocenione przez Projektanta;
3. Prosimy o wyjaśnienie, że Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prób i pomiarów dla instalacji w zakresie elementów podlegających przebudowie, a nie do kontroli stanu całej instalacji. Wykonawca nie może objąć udzielaną gwarancją elementów instalacji i prac, których nie wykonywał. Jeżeli jednak, poza pracami związanymi z przedmiotową wymianą agregatu, Wykonawca ma zgodnie z opisem projektowym, przeprowadzić prace sprawdzające całość układu, to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt całej instalacji, bez którego ocena kosztów tych prac nie jest możliwa.

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1 Agregat nie wymaga modułu hydraulicznego;

Ad. 2 Zamawiający wymaga montażu filtroomulnika. Należy przyjąć filtroomulnik dn 80, dla przepływu $20,5\text{m}^3/\text{h}$, $p=0,025$ bar. Montaż elementu zrealizowany będzie w miejscu istniejącego filtra siatkowego

Ad. 3 Zamawiający nie wymaga od oferenta udzielenia gwarancji na działanie istniejącego systemu wody lodowej.

Zadaniem oferenta jest po uruchomieniu nowego agregatu wyłącznie sprawdzenie funkcjonowania całego systemu wraz z wykonaniem ewentualnych drobnych prac (np.: odpowietrzenia klimakonwektorów, przepłukanie filtrów), przeprowadzenie prób szczelności i pomiarów elektrycznych. Łączna ilość klimakonwektorów, które znajdują się w budynku wynosi około 50 sztuk.

Zamawiający zwraca uwagę, że gwarancja udzielana przez Wykonawcę dotyczy wyłącznie przedmiotu zamówienia, a więc agregatu wody lodowej, a nieodpłatne przeglądy gwarancyjne, których wymaga Zamawiający, również dotyczą wyłącznie dostarczonego agregatu, a nie całego istniejącego systemu.

Zamawiający informuje, iż nie przedłuży terminu składania ofert.

Starszy specjalista
Tomasz Grabowski
Tomasz Grabowski